



CARTA DE PROPOSTA DE PREÇOS

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES -CE
CONCORRÊNCIA Nº 02.2024.CP.CMCS

Prezados Senhores,

Apresentamos a Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Campos Sales – CE, a nossa proposta de preços para execução das obras e serviços de engenharia objeto da **CONCORRÊNCIA Nº 02.2024.CP.CMCS**, com o valor global na ordem de **R\$ 134.840,41 (Cento e Trinta e Quatro Mil Oitocentos e Quarenta reais e Quarenta e Um centavos)**, com prazo de execução de **90 (noventa) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da **CONCORRÊNCIA Nº 02.2024.CP.CMCS**, nos comprometemos a assinar o termo de contrato no prazo determinado no instrumento de convocação, indicando para esse fim o senhor **Sr. Claudio Alves Palácio**, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Vicente Furtado, nº: 217 - A, Limoeiro no município de Juazeiro do Norte, estado do Ceará, portador do **RG nº: 2007543772-9, inscrito no CPF/MF sob nº: 307.981.753-20**, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta de preços será de **60 (sessenta) dias**.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no edital da licitação bem como seus anexos.

Razão Social da Empresa Proponente: Construtora Nova Liderança Eventos e Serviços

Endereço da Empresa Proponente: Rua Vicente Furtado, 217, Limoeiro – Juazeiro do Norte/CE

CNPJ da Empresa Proponente: 17.302.916/0001-07

Nº. da Conta Corrente: 0455 **Agência:** 42697-0 **Banco:** Bradesco

Atenciosamente,

Juazeiro do Norte – CE em 03 de setembro de 2024.



Documento assinado digitalmente


CLAUDIO ALVES PALACIO

Data: 03/09/2024 13:41:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Claudio Alves Palácio
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF: 307.981.753-20

CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS
RUA VICENTE FURTADO, 217, LIMOEIRO - JUAZEIRO DO NORTE - CE
FONE: (88) 99409-5201 - E-MAIL: nlideranca@gmail.com

	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%
	LOCAL:	RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE	FONTE	VERSÃO	HORA MES
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	ORSE	2024/01	112,54% 70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44% 47,48%	
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%	
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.034,94	0,77%
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.414,09	1,05%
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.615,91	1,20%
4	ESTRUTURA	R\$ 25.069,85	18,59%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 15.111,51	11,21%
6	COBERTA	R\$ 12.652,83	9,38%
7	REVESTIMENTOS	R\$ 10.468,23	7,76%
8	PISOS	R\$ 22.243,05	16,50%
9	ESQUADRIAS	R\$ 13.714,93	10,17%
10	FORRO	R\$ 4.329,48	3,21%
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.822,33	5,80%
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 7.666,36	5,69%
13	PINTURA	R\$ 9.976,16	7,40%
14	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 864,95	0,64%
15	LIMPEZA FINAL	R\$ 855,79	0,63%
		VALOR BDI TOTAL:	R\$ 27.346,66 100,00%
		VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 107.493,75
		VALOR TOTAL:	R\$ 134.840,41

Cento e Trinta e Quatro Mil Oitocentos e Quarenta reais e Quarenta e Um centavos



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE
LOCAL: RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE

DATA : 03/09/2024 BDI : 25,44%
FONTE VERSÃO HORA MES
ORSE 2024/01 112,54% 70,11%
SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84,44% 47,48%
SINAPI 2024/02 COM DESONERAÇÃO 85,06% 47,67%
Composições Próprias PROPRIA 0,00% 0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
1	SERVIÇOS INICIAIS							R\$ 825,06	R\$ 1.034,94
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	6,00	R\$ 137,51	R\$ 172,49	R\$ 825,06	R\$ 1.034,94
2	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 1.127,54	R\$ 1.414,09
2.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	4,45	R\$ 46,99	R\$ 58,94	R\$ 209,11	R\$ 262,28
2.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	SEINFRA	M3	0,80	R\$ 203,61	R\$ 255,41	R\$ 162,89	R\$ 204,33
2.3	C2102	RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO	SEINFRA	M2	70,32	R\$ 3,46	R\$ 4,34	R\$ 243,31	R\$ 305,19
2.4	C0702	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	SEINFRA	M3	2,10	R\$ 23,58	R\$ 29,58	R\$ 49,52	R\$ 62,12
2.5	C2533	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM	SEINFRA	M3	2,10	R\$ 27,89	R\$ 34,99	R\$ 58,57	R\$ 73,48
2.6	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	75,40	R\$ 5,36	R\$ 6,72	R\$ 404,14	R\$ 506,69
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 1.288,15	R\$ 1.615,91
3.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	21,38	R\$ 36,70	R\$ 46,04	R\$ 784,65	R\$ 984,34
3.2	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	21,38	R\$ 23,55	R\$ 29,54	R\$ 503,50	R\$ 631,57
4	ESTRUTURA							R\$ 19.985,56	R\$ 25.069,85
4.1	C3723	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	SEINFRA	M3	7,41	R\$ 388,25	R\$ 487,02	R\$ 2.876,93	R\$ 3.608,82
4.2	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	SEINFRA	M3	1,85	R\$ 432,96	R\$ 543,11	R\$ 800,98	R\$ 1.004,75
4.3	C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	1,92	R\$ 605,52	R\$ 759,56	R\$ 1.162,60	R\$ 1.458,36
4.4	C0843	CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	8,06	R\$ 399,57	R\$ 501,22	R\$ 3.220,53	R\$ 4.039,83
4.5	C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	2,30	R\$ 201,40	R\$ 252,64	R\$ 463,22	R\$ 581,07
4.6	C1604	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	5,76	R\$ 119,34	R\$ 149,70	R\$ 687,40	R\$ 862,27
4.7	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	0,45	R\$ 376,63	R\$ 472,44	R\$ 169,48	R\$ 212,60
4.8	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	555,50	R\$ 8,96	R\$ 11,24	R\$ 4.977,28	R\$ 6.243,82
4.9	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	84,33	R\$ 9,06	R\$ 11,36	R\$ 764,03	R\$ 957,99
4.10	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	SEINFRA	M2	36,50	R\$ 92,66	R\$ 116,23	R\$ 3.382,09	R\$ 4.242,40
4.11	C4448	LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	4,16	R\$ 89,11	R\$ 111,78	R\$ 370,70	R\$ 465,00
4.12	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,15	R\$ 1.356,07	R\$ 1.701,05	R\$ 203,41	R\$ 255,16
4.13	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	30,10	R\$ 30,13	R\$ 37,80	R\$ 906,91	R\$ 1.137,78
5	PAREDES E PAINÉIS							R\$ 12.047,33	R\$ 15.111,51



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	DATA :	03/09/2024	BDI :	25,44%
LOCAL:	RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
5.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	218,48	R\$ 47,30	R\$ 59,33	R\$ 10.334,10	R\$ 12.962,42
5.2	C0773	CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	8,25	R\$ 102,46	R\$ 128,53	R\$ 845,30	R\$ 1.060,37
5.3	CP.-01	PARECE EM PLACAS DE GESSO CONVENCIONAL ESP=8CM - FORNECIMENTO E MONTAGEM	Composições Próprias	M2	43,67	R\$ 18,23	R\$ 22,87	R\$ 796,53	R\$ 999,16
5.4	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	1,00	R\$ 71,40	R\$ 89,56	R\$ 71,40	R\$ 89,56
6	COBERTA							R\$ 10.086,26	R\$ 12.652,83
6.1	C4460	MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	M2	66,62	R\$ 81,31	R\$ 102,00	R\$ 5.416,87	R\$ 6.795,24
6.2	C4462	TELHA CERÂMICA	SEINFRA	M2	66,62	R\$ 52,66	R\$ 66,06	R\$ 3.508,21	R\$ 4.400,92
6.3	C2249	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm	SEINFRA	M	14,05	R\$ 28,64	R\$ 35,93	R\$ 402,39	R\$ 504,82
6.4	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	9,60	R\$ 63,08	R\$ 79,13	R\$ 605,57	R\$ 759,65
6.5	C0388	BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA	SEINFRA	M	4,45	R\$ 23,93	R\$ 30,02	R\$ 106,49	R\$ 133,59
6.6	C0387	BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL	SEINFRA	M	4,45	R\$ 10,50	R\$ 13,17	R\$ 46,73	R\$ 58,61
7	REVESTIMENTOS							R\$ 8.345,37	R\$ 10.468,23
7.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	159,31	R\$ 5,56	R\$ 6,97	R\$ 885,76	R\$ 1.110,39
7.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	159,31	R\$ 29,39	R\$ 36,87	R\$ 4.682,12	R\$ 5.873,76
7.3	C4446	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE	SEINFRA	M2	27,00	R\$ 95,64	R\$ 119,97	R\$ 2.582,28	R\$ 3.239,19
7.4	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	27,00	R\$ 7,23	R\$ 9,07	R\$ 195,21	R\$ 244,89
8	PISOS							R\$ 17.732,31	R\$ 22.243,05
8.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	4,34	R\$ 485,29	R\$ 608,75	R\$ 2.106,16	R\$ 2.641,98
8.2	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO	SEINFRA	M2	172,02	R\$ 77,29	R\$ 96,95	R\$ 13.295,43	R\$ 16.677,34
8.3	C1123	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	172,02	R\$ 7,23	R\$ 9,07	R\$ 1.243,70	R\$ 1.560,22
8.4	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	8,95	R\$ 71,40	R\$ 89,56	R\$ 639,03	R\$ 801,56
8.5	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	SEINFRA	M2	11,70	R\$ 38,29	R\$ 48,03	R\$ 447,99	R\$ 561,95
9	ESQUADRIAS							R\$ 10.933,44	R\$ 13.714,93
9.1	C1518	JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR	SEINFRA	M2	0,19	R\$ 313,66	R\$ 393,46	R\$ 59,60	R\$ 74,76
9.2	C4515	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 274,64	R\$ 344,51	R\$ 274,64	R\$ 344,51
9.3	C2671	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,00	R\$ 156,96	R\$ 196,89	R\$ 156,96	R\$ 196,89



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	DATA :	03/09/2024	BDI :	25,44%
LOCAL:	RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
9.4	C1987	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m	SEINFRA	UN	7,00	R\$ 751,95	R\$ 943,25	R\$ 5.263,65	R\$ 6.602,75
9.5	C1988	PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 789,50	R\$ 990,35	R\$ 789,50	R\$ 990,35
9.6	CP.-02	PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA NAS LATERAIS L=0,30m E SUPERIOR L=0,15m DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA(2,45X2,25)m	Composições Próprias	CJ	1,00	R\$ 4.247,37	R\$ 5.327,90	R\$ 4.247,37	R\$ 5.327,90
9.7	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	0,36	R\$ 393,66	R\$ 493,81	R\$ 141,72	R\$ 177,77
10	FORRO							R\$ 3.451,67	R\$ 4.329,48
10.1	C4468	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM	SEINFRA	M2	66,20	R\$ 52,14	R\$ 65,40	R\$ 3.451,67	R\$ 4.329,48
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 6.234,96	R\$ 7.822,33
11.1	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm²	SEINFRA	M	345,23	R\$ 5,38	R\$ 6,75	R\$ 1.857,34	R\$ 2.330,30
11.2	C0547	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	125,65	R\$ 10,24	R\$ 12,85	R\$ 1.286,66	R\$ 1.614,60
11.3	C1483	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 36,77	R\$ 46,12	R\$ 36,77	R\$ 46,12
11.4	C1479	INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 23,17	R\$ 29,06	R\$ 46,34	R\$ 58,12
11.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	SEINFRA	UN	3,00	R\$ 13,14	R\$ 16,48	R\$ 39,42	R\$ 49,44
11.6	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	80,00	R\$ 13,12	R\$ 16,46	R\$ 1.049,60	R\$ 1.316,80
11.7	C2493	TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 13,82	R\$ 17,34	R\$ 55,28	R\$ 69,36
11.8	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	SEINFRA	UN	20,00	R\$ 17,46	R\$ 21,90	R\$ 349,20	R\$ 438,00
11.9	C2067	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 235,69	R\$ 295,65	R\$ 235,69	R\$ 295,65
11.10	C1114	DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 86,29	R\$ 108,24	R\$ 86,29	R\$ 108,24
11.11	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 18,05	R\$ 22,64	R\$ 72,20	R\$ 90,56
11.12	C1092	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A	SEINFRA	UN	4,00	R\$ 18,05	R\$ 22,64	R\$ 72,20	R\$ 90,56
11.13	C4562	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 100,35	R\$ 125,88	R\$ 100,35	R\$ 125,88
11.14	C4530	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 120,08	R\$ 150,63	R\$ 120,08	R\$ 150,63
11.15	S13176	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	ORSE	un	12,00	R\$ 49,14	R\$ 61,64	R\$ 589,68	R\$ 739,68
11.16	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	SINAPI	UN	2,00	R\$ 22,65	R\$ 28,41	R\$ 45,30	R\$ 56,82
11.17	C4762	CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	29,00	R\$ 6,64	R\$ 8,33	R\$ 192,56	R\$ 241,57
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS							R\$ 6.111,58	R\$ 7.666,36
12.1	C0348	BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 496,06	R\$ 622,26	R\$ 496,06	R\$ 622,26




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	DATA :	03/09/2024	BDI :	25,44%
LOCAL:	RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.2	C4770	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 360,18	R\$ 451,81	R\$ 360,18	R\$ 451,81
12.3	C2504	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 103,60	R\$ 129,96	R\$ 207,20	R\$ 259,92
12.4	C3017	PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 547,23	R\$ 686,45	R\$ 547,23	R\$ 686,45
12.5	C1436	GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	1,34	R\$ 137,15	R\$ 172,04	R\$ 183,78	R\$ 230,53
12.6	C2593	TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4')	SEINFRA	M	29,00	R\$ 31,61	R\$ 39,65	R\$ 916,69	R\$ 1.149,85
12.7	C3513	CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 79,11	R\$ 99,24	R\$ 79,11	R\$ 99,24
12.8	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	0,30	R\$ 393,66	R\$ 493,81	R\$ 118,10	R\$ 148,14
12.9	C4670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 25,69	R\$ 32,23	R\$ 25,69	R\$ 32,23
12.10	C2271	SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 149,25	R\$ 187,22	R\$ 149,25	R\$ 187,22
12.11	C2272	SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 21,97	R\$ 27,56	R\$ 21,97	R\$ 27,56
12.12	C1996	PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 41,97	R\$ 52,65	R\$ 41,97	R\$ 52,65
12.13	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	0,65	R\$ 308,73	R\$ 387,27	R\$ 200,67	R\$ 251,73
12.14	C2604	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm)	SEINFRA	M	13,00	R\$ 35,42	R\$ 44,43	R\$ 460,46	R\$ 577,59
12.15	C1540	JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm)	SEINFRA	UN	5,00	R\$ 22,40	R\$ 28,10	R\$ 112,00	R\$ 140,50
12.16	C2093	RALO SECO PVC RÍGIDO	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 42,00	R\$ 52,68	R\$ 42,00	R\$ 52,68
12.17	C1948	PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	6,00	R\$ 192,36	R\$ 241,30	R\$ 1.154,16	R\$ 1.447,80
12.18	C1950	PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO	SEINFRA	PT	4,00	R\$ 178,54	R\$ 223,96	R\$ 714,16	R\$ 895,84
12.19	C3441	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 280,90	R\$ 352,36	R\$ 280,90	R\$ 352,36
13	PINTURA							R\$ 7.952,93	R\$ 9.976,16
13.1	C1208	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA	SEINFRA	M2	194,73	R\$ 9,62	R\$ 12,07	R\$ 1.873,30	R\$ 2.350,39
13.2	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	SEINFRA	M2	194,73	R\$ 15,80	R\$ 19,82	R\$ 3.076,73	R\$ 3.859,55
13.3	C2233	REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO	SEINFRA	M2	12,43	R\$ 22,98	R\$ 28,83	R\$ 285,64	R\$ 358,36
13.4	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	31,02	R\$ 18,48	R\$ 23,18	R\$ 573,25	R\$ 719,04
13.5	C3487	APLICAÇÃO DE LIQUIBILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS	SEINFRA	M2	146,85	R\$ 14,60	R\$ 18,31	R\$ 2.144,01	R\$ 2.688,82
14	SERVIÇOS DIVERSOS							R\$ 689,49	R\$ 864,95
14.1	I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	15,50	R\$ 19,56	R\$ 24,54	R\$ 303,18	R\$ 380,37
14.2	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	M	3,80	R\$ 101,66	R\$ 127,52	R\$ 386,31	R\$ 484,58

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	DATA :	03/09/2024	BDI :	25,44%
	LOCAL:	RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
15		LIMPEZA FINAL						R\$ 682,10	R\$ 855,79
15.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	70,32	R\$ 9,70	R\$ 12,17	R\$ 682,10	R\$ 855,79
								VALOR BDI TOTAL:	R\$ 27.346,66
								VALOR ORÇAMENTO:	R\$ 107.493,75
								VALOR TOTAL:	R\$ 134.840,41
Cento e Trinta e Quatro Mil Oitocentos e Quarenta reais e Quarenta e Um centavos									


 Documento assinado digitalmente
CLAUDIO ALVES PALACIO
 Data: 03/09/2024 13:42:44-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


 Documento assinado digitalmente
JEFFERSON FEITOSA DE OLIVEIRA
 Data: 03/09/2024 13:40:14-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FONTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES		
					ORSE		2024/01		
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		112,54% 70,11%	
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		85,06% 47,67%	
								0,00% 0,00%	

1.1. C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	R\$ 29,2600	R\$ 29,8452
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	R\$ 23,9000	R\$ 23,9000
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	R\$ 12,0600	R\$ 54,2700
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 11,9900	R\$ 1,7985
TOTAL Material:						R\$ 109,8137

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 27,7000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 27,7000

VALOR:	R\$ 137,51
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 34,98
VALOR TOTAL:	R\$ 825,06

2.1. C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,1200	R\$ 5,4360
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 41,5500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 46,9860

VALOR:	R\$ 46,99
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 11,95
VALOR TOTAL:	R\$ 209,11

2.2. C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,30000000	R\$ 18,1200	R\$ 23,5560
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	13,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 180,0500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 203,6060

VALOR:	R\$ 203,61
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 51,80
VALOR TOTAL:	R\$ 162,89

2.3. C2102 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO (M2)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 13,8500	R\$ 3,4625
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,4625

VALOR:	R\$ 3,46
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 0,88
VALOR TOTAL:	R\$ 243,31

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024	BDI : 25,44%	
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FORTE	VERSÃO	
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA	MES	
					ORSE	2024/01	112,54%
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

2.4. C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10578	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHI)	SEINFRA	H	0,24000000	R\$ 56,7200	R\$ 13,6128
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 13,6128
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 13,8500	R\$ 9,9720
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,9720
VALOR:						R\$ 23,58
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 6,00
VALOR TOTAL:						R\$ 49,52

2.5. C2533 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 5 KM (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10690	CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,18520000	R\$ 150,5800	R\$ 27,8874
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 27,8874
VALOR:						R\$ 27,89
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 7,10
VALOR TOTAL:						R\$ 58,57

2.6. C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10101	ARAME GALVANIZADO N.16 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 16,2900	R\$ 0,3258
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,04000000	R\$ 12,0600	R\$ 0,4824
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,01200000	R\$ 12,7500	R\$ 0,1530
12429	TABUA DE VIROLA DE 12"x 1"	SEINFRA	M2	0,00900000	R\$ 27,4700	R\$ 0,2472
TOTAL Material:						R\$ 1,2084
Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 18,1200	R\$ 2,3556
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,13000000	R\$ 13,8500	R\$ 1,8005
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,1561
VALOR:						R\$ 5,36
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 1,36
VALOR TOTAL:						R\$ 404,14

3.1. C2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,65000000	R\$ 13,8500	R\$ 36,7025
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 36,7025
VALOR:						R\$ 36,70
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 9,34

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%	
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FORTE		VERSÃO	
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES	
					ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
				SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
				Composições Próprias		PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR TOTAL: R\$ 784,65

3.2. C2921 REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,70000000	R\$ 13,8500	R\$ 23,5450
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,5450

VALOR: R\$ 23,55

VALOR BDI (25.44%): R\$ 5,99

VALOR TOTAL: R\$ 503,50

4.1. C3723 ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1600	PEDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	1,15000000	R\$ 84,9100	R\$ 97,6465
TOTAL Material:						R\$ 97,6465

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 90,6000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	7,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 96,9500
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 187,5500

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0173	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:6	SEINFRA	M3	0,30000000	R\$ 343,5000	R\$ 103,0500
TOTAL Serviço:						R\$ 103,0500

VALOR: R\$ 388,25

VALOR BDI (25.44%): R\$ 98,77

VALOR TOTAL: R\$ 2.876,93

4.2. C0056 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8) (M3)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,21000000	R\$ 89,6600	R\$ 18,8286
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,7200	R\$ 22,2840
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	30,95000000	R\$ 0,5300	R\$ 16,4035
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	235,00000000	R\$ 0,4000	R\$ 94,0000
TOTAL Material:						R\$ 151,5161

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	8,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 154,0200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	9,20000000	R\$ 13,8500	R\$ 127,4200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 281,4400

VALOR: R\$ 432,96

VALOR BDI (25.44%): R\$ 110,15

VALOR TOTAL: R\$ 800,98

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%	
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FONTE		VERSÃO	
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES	
					ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
				SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

4.3. C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	18,00000000	R\$ 5,3200	R\$ 95,7600
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,61830000	R\$ 89,6600	R\$ 55,4368
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,61500000	R\$ 75,3500	R\$ 46,3403
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	368,50000000	R\$ 0,5300	R\$ 195,3050
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,26300000	R\$ 75,3500	R\$ 19,8171
TOTAL Material:						R\$ 412,6592

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 54,3600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 138,5000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 192,8600

VALOR:	R\$ 605,52
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 154,04
VALOR TOTAL:	R\$ 1.162,60

4.4. C0843 CONCRETO P/VIBR., FCK 25 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 19,8600	R\$ 14,1800
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 14,1800

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,86690000	R\$ 62,6700	R\$ 54,3286
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,62700000	R\$ 75,3500	R\$ 47,2445
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	349,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 184,9700
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,20900000	R\$ 75,3500	R\$ 15,7482
TOTAL Material:						R\$ 302,2913

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 83,1000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 83,1000

VALOR:	R\$ 399,57
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 101,65
VALOR TOTAL:	R\$ 3.220,53

4.5. C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	5,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 90,6000
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	8,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 110,8000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 201,4000

VALOR:	R\$ 201,40
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 51,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FONTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES		
					ORSE		2024/01		
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		112,54%	
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		70,11%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		84,44%	
								47,48%	
								47,67%	
								0,00%	
								0,00%	

VALOR TOTAL: R\$ 463,22

4.6. C1604 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO S/ ELEVAÇÃO (M3)

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 83,1000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 119,3400
VALOR:						R\$ 119,34
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 30,36
VALOR TOTAL:						R\$ 687,40

4.7. C0836 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	R\$ 62,6700	R\$ 48,7573
I0280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96580000	R\$ 75,3500	R\$ 72,7730
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 116,6000
TOTAL Material:						R\$ 238,1303
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 138,5000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 138,5000
VALOR:						R\$ 376,63
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 95,81
VALOR TOTAL:						R\$ 169,48

4.8. C0216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 5,3200	R\$ 6,1180
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,3900	R\$ 0,2478
TOTAL Material:						R\$ 6,3658
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 14,3300	R\$ 1,1464
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,08000000	R\$ 18,1200	R\$ 1,4496
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,5960
VALOR:						R\$ 8,96
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 2,28
VALOR TOTAL:						R\$ 4.977,28

4.9. C0217 ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 5,6900	R\$ 6,5435
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,3900	R\$ 0,2478

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FORTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES		
					ORSE		2024/01		
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		112,54% 70,11%	
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		85,06% 47,67%	
						0,00%		0,00%	

TOTAL Material:	R\$ 6,7913
-----------------	------------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040	AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 14,3300	R\$ 1,0031
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,07000000	R\$ 18,1200	R\$ 1,2684

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,2715
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 9,06
---------------	-----------------

VALOR BDI (25.44%):	R\$ 2,30
----------------------------	-----------------

VALOR TOTAL:	R\$ 764,03
---------------------	-------------------

4.10. C1399 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0526	CHAPA COMPENSADO PLASTIFICADO 12MM (1.22 X 2.44M)	SEINFRA	M2	0,26000000	R\$ 52,2200	R\$ 13,5772
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 12,0600	R\$ 14,4720
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,25000000	R\$ 10,6500	R\$ 2,6625
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	1,53000000	R\$ 4,5400	R\$ 6,9462
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,17000000	R\$ 9,5700	R\$ 11,1969

TOTAL Material:	R\$ 48,8548
-----------------	-------------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 14,3300	R\$ 19,3455
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,35000000	R\$ 18,1200	R\$ 24,4620

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 43,8075
--------------------	-------------

VALOR:	R\$ 92,66
---------------	------------------

VALOR BDI (25.44%):	R\$ 23,57
----------------------------	------------------

VALOR TOTAL:	R\$ 3.382,09
---------------------	---------------------

4.11. C4448 LAJE PRÉ-FABRICADA P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,74000000	R\$ 5,6900	R\$ 4,2106
I8275	LAJE PRÉ-FABRICADA COMUM DE 8 cm P/ PISO - VÃO ATÉ 2 m	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 34,4700	R\$ 34,4700
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 12,0600	R\$ 12,0600
I1728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	0,03000000	R\$ 10,6500	R\$ 0,3195
I1846	SARRAFO DE 1"x4"	SEINFRA	M	0,97000000	R\$ 4,5400	R\$ 4,4038
I1916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,55000000	R\$ 9,5700	R\$ 5,2635

TOTAL Material:	R\$ 60,7274
-----------------	-------------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 18,1200	R\$ 6,3420
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 13,8500	R\$ 4,8475

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 11,1895
--------------------	-------------

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0840	CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 371,6900	R\$ 11,1507

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FORNTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		ORSE		2024/01		
					SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		HORA	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		MES	

C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,03000000	R\$ 201,4000	R\$ 6,0420
TOTAL Serviço:						R\$ 17,1927
VALOR:						R\$ 89,11
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 22,67
VALOR TOTAL:						R\$ 370,70

4.12. C2666 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

Equipamento Custo Horário		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 19,8600	R\$ 14,1800
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 14,1800

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10157	AÇO CA-25	SEINFRA	KG	60,00000000	R\$ 6,1700	R\$ 370,2000
10103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	1,20000000	R\$ 12,3900	R\$ 14,8680
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,62350000	R\$ 62,6700	R\$ 39,0747
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,87800000	R\$ 75,3500	R\$ 66,1573
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	327,60000000	R\$ 0,5300	R\$ 173,6280
11691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	0,60000000	R\$ 12,0600	R\$ 7,2360
11728	PREGO 18X27 (2.1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 198UN/KG)	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 10,6500	R\$ 21,3000
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 9,5700	R\$ 47,8500
TOTAL Material:						R\$ 740,3140

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	12,30000000	R\$ 14,3300	R\$ 176,2590
10121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	4,80000000	R\$ 18,1200	R\$ 86,9760
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	7,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 135,9000
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 36,2400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	12,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 166,2000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 601,5750
VALOR:						R\$ 1.356,07
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 344,98
VALOR TOTAL:						R\$ 203,41

4.13. C2843 IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11090	EMULSÃO ASFÁLTICA	SEINFRA	KG	2,00000000	R\$ 13,6300	R\$ 27,2600
TOTAL Material:						R\$ 27,2600

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 14,3300	R\$ 2,8660
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 2,8660
VALOR:						R\$ 30,13
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 7,67
VALOR TOTAL:						R\$ 906,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FORTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES		
					ORSE		2024/01		
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		112,54% 70,11%	
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		85,06% 47,67%	
						0,00%		0,00%	

5.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01500000	R\$ 62,6700	R\$ 0,9401
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,7200	R\$ 1,5696
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,5300	R\$ 1,1554
I2081	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,4000	R\$ 10,0000
TOTAL Material:						R\$ 13,6651

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 18,1200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,12000000	R\$ 13,8500	R\$ 15,5120
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 33,6320

VALOR:	R\$ 47,30
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 12,03
VALOR TOTAL:	R\$ 10.334,10

5.2. C0773 CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,02000000	R\$ 19,8600	R\$ 0,3972
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 0,3972

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0163	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,35000000	R\$ 5,3200	R\$ 7,1820
I0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,3900	R\$ 0,2478
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,04000000	R\$ 89,6600	R\$ 3,5864
I0528	CHAPA COMPENSADO RESINADO 10MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 26,9600	R\$ 26,9600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	17,36000000	R\$ 0,5300	R\$ 9,2008
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,09000000	R\$ 75,3500	R\$ 6,7815
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 12,7500	R\$ 0,2550
TOTAL Material:						R\$ 54,2135

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 18,1200	R\$ 14,4960
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 18,1200	R\$ 12,6840
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,1200	R\$ 5,4360
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 13,8500	R\$ 15,2350
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 47,8510

VALOR:	R\$ 102,46
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 26,07
VALOR TOTAL:	R\$ 845,30

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FORNTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES		
					ORSE		2024/01		
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		112,54%	
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		70,11%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		84,44%	
								47,48%	
								85,06%	
								47,67%	
								0,00%	
								0,00%	

5.3. CP.-01 PARECE EM PLACAS DE GESSO CONVENCIONAL ESP=8CM - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
INS-01	PLACAS DE GESSO CONVENCIONAL ESP=8CM	Composições	M2	1,00000000	R\$ 18,23	R\$ 18,23
TOTAL Material:						R\$ 18,23
VALOR:						R\$ 18,23
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 4,64
VALOR TOTAL:						R\$ 796,53

5.4. C1869 PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1610	PEITORIS DE GRANITO 15CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 56,8600	R\$ 56,8600
TOTAL Material:						R\$ 56,8600

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 9,0600
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 13,8500	R\$ 3,4625
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,5225

Serviço		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 539,2000	R\$ 2,0220
TOTAL Serviço:						R\$ 2,0220
VALOR:						R\$ 71,40
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 18,16
VALOR TOTAL:						R\$ 71,40

6.1. C4460 MADEIRAMENTO P/ TELHA CERÂMICA - (RIPA, CAIBRO, LINHA) (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0405	CAIBRO DE 2"x1"	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 4,8000	R\$ 16,8000
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,33000000	R\$ 19,5600	R\$ 26,0148
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,12000000	R\$ 12,7500	R\$ 1,5300
I1824	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 1X5CM	SEINFRA	M	3,50000000	R\$ 1,2900	R\$ 4,5150
TOTAL Material:						R\$ 48,8598

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,3300	R\$ 14,3300
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 18,1200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 32,4500
VALOR:						R\$ 81,31
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 20,69
VALOR TOTAL:						R\$ 5.416,87

6.2. C4462 TELHA CERÂMICA (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FORTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES		
					ORSE		2024/01		
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		112,54% 70,11%	
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		85,06% 47,67%	
						0,00%		0,00%	

I2045	TELHA CERÂMICA COLONIAL	SEINFRA	UN	33,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 17,4900
TOTAL Material:						R\$ 17,4900

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 18,1200	R\$ 19,9320
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,10000000	R\$ 13,8500	R\$ 15,2350
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 35,1670

VALOR:	R\$ 52,66
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 13,40
VALOR TOTAL:	R\$ 3.508,21

6.3. C2249 RUFO DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 33cm (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0538	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.33M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 11,4900	R\$ 11,8347
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,07000000	R\$ 11,9900	R\$ 0,8393
TOTAL Material:						R\$ 12,6740

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 14,3300	R\$ 7,1650
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 17,6100	R\$ 8,8050
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,9700

VALOR:	R\$ 28,64
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 7,29
VALOR TOTAL:	R\$ 402,39

6.4. C0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0539	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26. DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 17,4200	R\$ 17,9426
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 11,9900	R\$ 1,0791
I1784	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 47,2900	R\$ 1,8916
I1873	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 96,0600	R\$ 3,8424
TOTAL Material:						R\$ 24,7557

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 14,3300	R\$ 17,1960
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 17,6100	R\$ 21,1320
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 38,3280

VALOR:	R\$ 63,08
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 16,05
VALOR TOTAL:	R\$ 605,57

6.5. C0388 BEIRAL DE MADEIRA DE (2 X 8)cm, INCLUSIVE PINTURA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
----------	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FORNTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES		
					ORSE		2024/01		
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		112,54%	
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		70,11%	
				Composições Próprias		PROPRIA		84,44%	
								47,48%	
								85,06%	
								47,67%	
								0,00%	
								0,00%	

I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,06000000	R\$ 23,9000	R\$ 1,4340
I1826	RIPA DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) DE 2X8CM	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 3,4000	R\$ 3,4000
TOTAL Material:						R\$ 4,8340

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 14,3300	R\$ 7,1650
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 14,3300	R\$ 2,8660
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 9,0600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,0910
VALOR:						R\$ 23,93
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 6,09
VALOR TOTAL:						R\$ 106,49

6.6. C0387 BEIRA E BICA EM TELHA COLONIAL (M)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00250000	R\$ 89,6600	R\$ 0,2242
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,7200	R\$ 0,2333
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	0,32400000	R\$ 0,5300	R\$ 0,1717
TOTAL Material:						R\$ 0,6292

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,1200	R\$ 5,4360
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,32000000	R\$ 13,8500	R\$ 4,4320
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,8680
VALOR:						R\$ 10,50
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 2,67
VALOR TOTAL:						R\$ 46,73

7.1. C0776 CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

Material		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00610000	R\$ 62,6700	R\$ 0,3823
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,43000000	R\$ 0,5300	R\$ 1,2879
TOTAL Material:						R\$ 1,6702

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,10000000	R\$ 18,1200	R\$ 1,8120
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 13,8500	R\$ 2,0775
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,8895
VALOR:						R\$ 5,56
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 1,41
VALOR TOTAL:						R\$ 885,76

7.2. C3409 REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

Mão de Obra		FORNTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	--------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FORTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES		
					ORSE		2024/01		
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		112,54% 70,11%	
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		85,06% 47,67%	
								0,00% 0,00%	

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,1200	R\$ 10,8720
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 13,8500	R\$ 8,3100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,1820

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
C0171	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	SEINFRA	M3	0,02500000	R\$ 408,1600	R\$ 10,2040
TOTAL Serviço:						R\$ 10,2040

VALOR:	R\$ 29,39
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 7,48
VALOR TOTAL:	R\$ 4.682,12

7.3. C4446 PORCELANATO RETIFICADO POLIDO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA - P/ PAREDE (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	8,00000000	R\$ 1,8100	R\$ 14,4800
I6501	PORCELANATO RETIFICADO POLIDO	SEINFRA	M2	1,10000000	R\$ 52,8600	R\$ 58,1460
TOTAL Material:						R\$ 72,6260

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 18,1200	R\$ 13,0464
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,72000000	R\$ 13,8500	R\$ 9,9720
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 23,0184

VALOR:	R\$ 95,64
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 24,33
VALOR TOTAL:	R\$ 2.582,28

7.4. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	0,16900000	R\$ 4,9300	R\$ 0,8332
TOTAL Material:						R\$ 0,8332

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,1200	R\$ 3,6240
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 13,8500	R\$ 2,7700
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,3940

VALOR:	R\$ 7,23
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 1,84
VALOR TOTAL:	R\$ 195,21

8.1. C3025 PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 36,2400
I2543	SERVEnte	SEINFRA	H	6,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 83,1000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 119,3400

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FONTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES		
					ORSE		2024/01		
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		112,54% 70,11%	
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		85,06% 47,67%	
						0,00%		0,00%	

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0839	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	1,00000000	R\$ 365,9500	R\$ 365,9500
TOTAL Serviço:						R\$ 365,9500
VALOR:						R\$ 485,29
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 123,46
VALOR TOTAL:						R\$ 2.106,16

8.2. C3001 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16508	ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E PORCELANATOS	SEINFRA	KG	R\$ 1,8100	R\$ 14,4800
16500	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES MAIORES DE 30x30cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4	SEINFRA	M2	R\$ 39,6600	R\$ 43,6260
TOTAL Material:					R\$ 58,1060

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,1200	R\$ 10,8720
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 13,8500	R\$ 8,3100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 19,1820
VALOR:						R\$ 77,29
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 19,66
VALOR TOTAL:						R\$ 13.295,43

8.3. C1123 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10118	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	SEINFRA	KG	R\$ 4,9300	R\$ 0,8332
TOTAL Material:					R\$ 0,8332

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11328	LADRILHISTA	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,1200	R\$ 3,6240
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 13,8500	R\$ 2,7700
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 6,3940
VALOR:						R\$ 7,23
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 1,84
VALOR TOTAL:						R\$ 1.243,70

8.4. C2284 SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11880	SOLEIRA DE GRANITO DE 15CM	SEINFRA	M	R\$ 56,8600	R\$ 56,8600
TOTAL Material:					R\$ 56,8600

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 9,0600
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 13,8500	R\$ 3,4625

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FONTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES		
					ORSE		2024/01		
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		112,54%	
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		70,11%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		84,44%	
								47,48%	
								85,06%	
								47,67%	
								0,00%	
								0,00%	

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 12,5225
--------------------	-------------

Serviço	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0197	ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO CAL HIDR. E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:1:4	SEINFRA	M3	0,00375000	R\$ 539,2000

TOTAL Serviço:	R\$ 2,0220
----------------	------------

VALOR:	R\$ 71,40
---------------	------------------

VALOR BDI (25.44%):	R\$ 18,16
----------------------------	------------------

VALOR TOTAL:	R\$ 639,03
---------------------	-------------------

8.5. C5028 PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA (M2)

Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0612	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHI)	SEINFRA	H	0,07570000	R\$ 27,0600
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,00410000	R\$ 42,4600

TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 2,2225
----------------------------------	------------

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,05680000	R\$ 62,6700
I2403	PÓ DE PEDRA	SEINFRA	M3	0,00650000	R\$ 57,8300
I9513	TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), COR NATURAL	SEINFRA	UN	51,00000000	R\$ 0,5300

TOTAL Material:	R\$ 30,9656
-----------------	-------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 18,1200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,15950000	R\$ 13,8500

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,0992
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 38,29
---------------	------------------

VALOR BDI (25.44%):	R\$ 9,74
----------------------------	-----------------

VALOR TOTAL:	R\$ 447,99
---------------------	-------------------

9.1. C1518 JANELA DE FERRO TIPO CAIXILHO DE CORRER OU MAXIMAR (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,00970000	R\$ 62,6700
I0439	CAIXILHO DE FERRO CORRER	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 210,9300
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,73000000	R\$ 0,7200
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,67000000	R\$ 0,5300

TOTAL Material:	R\$ 213,4786
-----------------	--------------

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 18,1200
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 13,8500

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 100,1800
--------------------	--------------

VALOR:	R\$ 313,66
---------------	-------------------

VALOR BDI (25.44%):	R\$ 79,80
----------------------------	------------------

VALOR TOTAL:	R\$ 59,60
---------------------	------------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FORTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES		
					ORSE		2024/01		
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		112,54%	
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		70,11%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		84,44%	
								47,48%	
								85,06%	
								47,67%	
								0,00%	
								0,00%	

9.2. C4515 JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18339	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO (COLOCADA)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 274,6400	R\$ 274,6400
TOTAL Material:					R\$ 274,6400	

VALOR:	R\$ 274,64
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 69,87
VALOR TOTAL:	R\$ 274,64

9.3. C2671 VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 5mm, COLOCADO (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12257	VIDRO LISO, E= 5MM (COLOCADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 156,9600	R\$ 156,9600
TOTAL Material:					R\$ 156,9600	

VALOR:	R\$ 156,96
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 39,93
VALOR TOTAL:	R\$ 156,96

9.4. C1987 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.80X 2.10)m (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 62,6700	R\$ 0,6643
10209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 170,8800	R\$ 170,8800
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,7200	R\$ 1,2384
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,9116
11031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 15,6400	R\$ 46,9200
11155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,0100	R\$ 44,0100
11240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 53,3900	R\$ 106,7800
11590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,2500	R\$ 2,0000
11708	PORTA LISA DE CEDRO 0.80X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 201,6300	R\$ 201,6300
11724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 12,7500	R\$ 2,5500
11919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,3200	R\$ 7,9200
TOTAL Material:					R\$ 585,5043	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 14,3300	R\$ 53,7375
10498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 18,1200	R\$ 67,9500
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,1200	R\$ 25,3680
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 13,8500	R\$ 19,3900
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 166,4455	

VALOR:	R\$ 751,95
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 191,30
VALOR TOTAL:	R\$ 5.263,65

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FONTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES		
					ORSE		2024/01		
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		112,54% 70,11%	
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		85,06% 47,67%	
								0,00% 0,00%	

9.5. C1988 PORTA INTERNA DE CEDRO LISA COMPLETA UMA FOLHA (0.90X 2.10)m (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	R\$ 62,6700	R\$ 0,6643
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 170,8800	R\$ 170,8800
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,7200	R\$ 1,2384
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,72000000	R\$ 0,5300	R\$ 0,9116
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 15,6400	R\$ 46,9200
I1155	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 44,0100	R\$ 44,0100
I1240	GUARNIÇÃO PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) 5CM PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 53,3900	R\$ 106,7800
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	8,00000000	R\$ 0,2500	R\$ 2,0000
I1709	PORTA LISA DE CEDRO 0.90X2.10M	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 239,1800	R\$ 239,1800
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	R\$ 12,7500	R\$ 2,5500
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	R\$ 1,3200	R\$ 7,9200
TOTAL Material:						R\$ 623,0543

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0041	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 14,3300	R\$ 53,7375
I0498	CARPINTEIRO	SEINFRA	H	3,75000000	R\$ 18,1200	R\$ 67,9500
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 18,1200	R\$ 25,3680
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	R\$ 13,8500	R\$ 19,3900
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 166,4455

VALOR:	R\$ 789,50
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 200,85
VALOR TOTAL:	R\$ 789,50

9.6. CP.-02 PORTA 2 FOLHAS C/BANDEIRA NAS LATERAIS L=0,30m E SUPERIOR L=0,15m DE VIDRO TEMPERADO E=10mm C/MOLA(2,45X2,25)m (CJ)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0856	CONTRAPLACA DE FECHADURA CENTRAL (1504)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 17,17	R\$ 22,32
I1034	DOBRADIÇA INFERIOR (1103)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 33,68	R\$ 87,57
I1036	DOBRADIÇA SUPERIOR (1101)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 27,82	R\$ 72,33
I1152	FECHADURA CENTRAL COM 2 CILINDROS (1521)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 103,19	R\$ 134,15
I1525	MOLA HIDRAULICA P/PORTA DE VIDRO (1012)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 578,11	R\$ 1.503,09
I1743	PUXADOR CONCHA (1606)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 10,68	R\$ 27,77
I1896	SUPORTE DE CANTO (1302)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 19,54	R\$ 50,80
I1897	SUPORTE DE CENTRO (1329)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 19,54	R\$ 25,40
I1905	SUPORTE PARA BANDEIRA COM PONTO GIRO (1203)	SEINFRA	UN	2,60000000	R\$ 50,12	R\$ 130,31
I2160	TRINCO INFERIOR (1502)	SEINFRA	UN	1,30000000	R\$ 34,60	R\$ 44,98
I2258	VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	6,78600000	R\$ 316,63	R\$ 2.148,65
TOTAL Material:						R\$ 4.247,37

VALOR:	R\$ 4.247,37
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 1.080,53
VALOR TOTAL:	R\$ 4.247,37

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	DATA : 03/09/2024	BDI : 25,44%	
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE	FONTE	VERSÃO	
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	ORSE	2024/01	HORA
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	70,11%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	47,48%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	

9.7. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 332,7600	R\$ 332,7600
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 4,7800	R\$ 19,1200
TOTAL Material:						R\$ 351,8800

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 36,2400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 13,8500	R\$ 5,5400
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 41,7800

VALOR:	R\$ 393,66
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 100,15
VALOR TOTAL:	R\$ 141,72

10.1. C4468 FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm - FORNECIMENTO E MONTAGEM (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18293	FORRO PVC - LAMBRI (100x6000 OU 200x6000)mm. DE 8MM A 10MM. INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO (INSTALADO)	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 52,1400	R\$ 52,1400
TOTAL Material:						R\$ 52,1400

VALOR:	R\$ 52,14
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 13,26
VALOR TOTAL:	R\$ 3.451,67

11.1. C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm² (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
18229	CABO EM PVC 1000V 2,5MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 1,7800	R\$ 1,8156
TOTAL Material:						R\$ 1,8156

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 14,3300	R\$ 1,5763
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,11000000	R\$ 18,1100	R\$ 1,9921
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 3,5684

VALOR:	R\$ 5,38
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 1,37
VALOR TOTAL:	R\$ 1.857,34

11.2. C0547 CABO EM PVC 1000V 10MM2 (M)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10366	CABO EM PVC 1000V 10MM2	SEINFRA	M	1,02000000	R\$ 5,5900	R\$ 5,7018
TOTAL Material:						R\$ 5,7018

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 14,3300	R\$ 2,0062

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%	
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FORTE		VERSÃO	
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES	
					ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
				SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,14000000	R\$ 18,1100	R\$ 2,5354
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,5416
VALOR:						R\$ 10,24
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 2,61
VALOR TOTAL:						R\$ 1.286,66

11.3. C1483 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES E TOMADA 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1265	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES 1TOMADA 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 19,5800
TOTAL Material:					R\$ 19,5800

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 14,3300	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,53000000	R\$ 18,1100	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 17,1932	
VALOR:						R\$ 36,77
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 9,35
VALOR TOTAL:						R\$ 36,77

11.4. C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1263	INTERRUPTOR 2 TECLAS SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,1700
TOTAL Material:					R\$ 11,1700

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 14,3300	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,37000000	R\$ 18,1100	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 12,0028	
VALOR:						R\$ 23,17
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 5,89
VALOR TOTAL:						R\$ 46,34

11.5. C1494 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1255	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,3300
TOTAL Material:					R\$ 6,3300

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 14,3300	
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 18,1100	
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,8124	
VALOR:						R\$ 13,14
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 3,34
VALOR TOTAL:						R\$ 39,42

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS						
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%	
	LOCAL:	RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
				SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06% 47,67%
				Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00% 0,00%

11.6. C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA (M)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
11084	ELETRODUTO FLEXIVEL TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 1,6600	R\$ 1,6600
TOTAL Material:					R\$ 1,6600	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,80000000	R\$ 14,3300	R\$ 11,4640
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 11,4640	

VALOR:	R\$ 13,12
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 3,34
VALOR TOTAL:	R\$ 1.049,60

11.7. C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12119	TOMADA UNIVERSAL 2POLOS	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 7,0100	R\$ 7,0100
TOTAL Material:					R\$ 7,0100	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 14,3300	R\$ 3,0093
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,21000000	R\$ 18,1100	R\$ 3,8031
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 6,8124	

VALOR:	R\$ 13,82
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 3,52
VALOR TOTAL:	R\$ 55,28

11.8. C2484 TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12107	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MÓDULO)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,0500	R\$ 8,0500
TOTAL Material:					R\$ 8,0500	

Mão de Obra	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 14,3300	R\$ 4,1557
12312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 18,1100	R\$ 5,2519
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,4076	

VALOR:	R\$ 17,46
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 4,44
VALOR TOTAL:	R\$ 349,20

11.9. C2067 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EMBUTIR ATÉ 12 DIVISÕES 207X332X95mm, C/BARRAMENTO (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FONTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES		
					ORSE		2024/01		
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		112,54% 70,11%	
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		85,06% 47,67%	
								0,00% 0,00%	

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0193	BARRAMENTO NEUTRO P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,9800	R\$ 30,9800
I0194	BARRAMENTO PRINCIPAL P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 30,4800	R\$ 30,4800
I0195	BARRAMENTO TERRA P/ BAIXA TENSÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 25,1900	R\$ 25,1900
I1754	QUADRO DISTRIBUIÇÃO LUZ 207X332X95MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 84,1600	R\$ 84,1600
TOTAL Material:						R\$ 170,8100

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 14,3300	R\$ 28,6600
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,1100	R\$ 36,2200
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 64,8800
VALOR:						R\$ 235,69
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 59,96
VALOR TOTAL:						R\$ 235,69

11.10. C1114 DISJUNTOR TRIPOLAR C/ACIONAMENTO NA PORTA DO Q.D.ATE 63A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0997	DISJUNTOR TIPO COMPACTO 3X 63A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 53,8500	R\$ 53,8500
TOTAL Material:						R\$ 53,8500

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,3300	R\$ 14,3300
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,1100	R\$ 18,1100
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 32,4400
VALOR:						R\$ 86,29
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 21,95
VALOR TOTAL:						R\$ 86,29

11.11. C1093 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0981	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,3200	R\$ 8,3200
TOTAL Material:						R\$ 8,3200

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 14,3300	R\$ 4,2990
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,1100	R\$ 5,4330
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,7320
VALOR:						R\$ 18,05
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 4,59
VALOR TOTAL:						R\$ 72,20

11.12. C1092 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 10A (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0980	DISJUNTOR MONOPOLAR 10A	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 8,3200	R\$ 8,3200

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FORTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES		
					ORSE		2024/01		
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		112,54%	
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		70,11%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		84,44%	
								47,48%	
								85,06%	
								47,67%	
								0,00%	
								0,00%	

TOTAL Material:	R\$ 8,3200
-----------------	------------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 14,3300	R\$ 4,2990
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,1100	R\$ 5,4330

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,7320
--------------------	------------

VALOR:	R\$ 18,05
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 4,59
VALOR TOTAL:	R\$ 72,20

11.13. C4562 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8442	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 100,3500

TOTAL Material:	R\$ 100,3500
-----------------	--------------

VALOR:	R\$ 100,35
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 25,53
VALOR TOTAL:	R\$ 100,35

11.14. C4530 DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA (UN)

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I8365	DISJUNTOR DIFERENCIAL DR-16A - 40A, 30mA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 100,6200

TOTAL Material:	R\$ 100,6200
-----------------	--------------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 14,3300	R\$ 8,5980
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,60000000	R\$ 18,1100	R\$ 10,8660

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,4640
--------------------	-------------

VALOR:	R\$ 120,08
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 30,55
VALOR TOTAL:	R\$ 120,08

11.15. S13176 Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar (un)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
S10552	Encargos Complementares - Eletricista	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,86	R\$ 2,86
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	1,00000000	R\$ 2,96	R\$ 2,96

TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 5,82
--------------------------------	----------

Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I13962	Luminária sobrepor quadrada Led 24W*, 6500K G- Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 19,42

TOTAL Material:	R\$ 19,42
-----------------	-----------

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I02436S	Eletricista (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 13,66	R\$ 13,66
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	1,00000000	R\$ 10,24	R\$ 10,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%	
	LOCAL: RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FONTE		VERSÃO	
	CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES	
			ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
		<small>Composições Próprias</small>		PROPRIA	0,00%	

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 23,90
VALOR:	R\$ 49,14
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 12,50
VALOR TOTAL:	R\$ 589,68

11.16. 103782 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
00039385	LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,52	R\$ 9,52
TOTAL Material:						R\$ 9,52

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	R\$ 16,22	R\$ 6,00
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,37000000	R\$ 19,29	R\$ 7,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 13,13
VALOR:						R\$ 22,65
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 5,76
VALOR TOTAL:						R\$ 45,30

11.17. C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2" (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 1,7700	R\$ 1,7700
TOTAL Material:						R\$ 1,7700

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0042	AJUDANTE DE ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 14,3300	R\$ 2,1495
I2312	ELETRICISTA	SEINFRA	H	0,15000000	R\$ 18,1100	R\$ 2,7165
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,8660
VALOR:						R\$ 6,64
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 1,69
VALOR TOTAL:						R\$ 192,56

12.1. C0348 BACIA DE LOUÇA BRANCA C/CAIXA ACOPLADA (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0171	BACIA LOUÇA BRANCA PARA CAIXA ACOPLADA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 177,8800	R\$ 177,8800
I0406	CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 195,4200	R\$ 195,4200
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,9400	R\$ 16,9400
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,56000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,1512
I1579	PARAFUSO CROMADO P/FIXAÇÃO SANITARIOS, INCLUSIVE PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 7,0500	R\$ 14,1000
I1925	TAMPA PLASTICA PARA BACIA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 27,6900	R\$ 27,6900
TOTAL Material:						R\$ 432,1812

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 14,3300	R\$ 28,6600

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	DATA : 03/09/2024	BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
			SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
			Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 17,6100	R\$ 35,2200
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 63,8800
					VALOR:	R\$ 496,06
					VALOR BDI (25.44%):	R\$ 126,20
					VALOR TOTAL:	R\$ 496,06

12.2. C4770 CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, D=41CM, S/ TORNEIRA C/ ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I9073	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR D=41CM, PROFUNDIDADE=8CM, COM VÁLVULA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 171,7000	R\$ 171,7000
I1091	ENGATE CROMADO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,9400	R\$ 16,9400
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,84000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2268
I1864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 123,4000	R\$ 123,4000
TOTAL Material:					R\$ 312,2668	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 14,3300	R\$ 21,4950
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 17,6100	R\$ 26,4150
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 47,9100	
					VALOR:	R\$ 360,18
					VALOR BDI (25.44%):	R\$ 91,63
					VALOR TOTAL:	R\$ 360,18

12.3. C2504 TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0756
I2131	TORNEIRA DE PRESSÃO CROMADA LONGA P/PIA 3/4'	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 82,7600	R\$ 82,7600
TOTAL Material:					R\$ 82,8356	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 14,3300	R\$ 9,3145
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 17,6100	R\$ 11,4465
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,7610	
					VALOR:	R\$ 103,60
					VALOR BDI (25.44%):	R\$ 26,36
					VALOR TOTAL:	R\$ 207,20

12.4. C3017 PIA DE AÇO INOX (1.20x0.60)m C/ 1 CUBA E ACESSÓRIOS (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0169	AÇO CA-60	SEINFRA	KG	0,60000000	R\$ 5,6900	R\$ 3,4140
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01900000	R\$ 89,6600	R\$ 1,7035
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	9,83000000	R\$ 0,5300	R\$ 5,2099
I2344	FITA VEDA ROSCA 25M x 3/4"	SEINFRA	UN	1,10000000	R\$ 6,8200	R\$ 7,5020
I1605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,02600000	R\$ 75,3500	R\$ 1,9591

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FORTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES		
					ORSE		2024/01		
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		112,54% 70,11%	
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		85,06% 47,67%	
								0,00% 0,00%	

Item	Descrição	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total
I2487	PIA EM INOX C/ 1 CUBA 1,20x0,60 - C18/A304	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 164,8800	R\$ 164,8800
I1863	SIFÃO CROMADO 2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 156,9900	R\$ 156,9900
I2503	TORNEIRA DE METAL BRANCO 3/4", CANO LONGO (PADRÃO POPULAR)	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 35,6100	R\$ 35,6100
I2264	VÁLVULA AMERICANA P/PIA 3 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 42,1400	R\$ 42,1400
TOTAL Material:						R\$ 419,4085

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 14,3300	R\$ 28,6600
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 17,6100	R\$ 35,2200
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 36,2400
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 27,7000
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 127,8200	

VALOR:	R\$ 547,23
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 139,22
VALOR TOTAL:	R\$ 547,23

12.5. C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,01000000	R\$ 89,6600	R\$ 0,8966
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,00000000	R\$ 0,7200	R\$ 0,7200
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,80000000	R\$ 0,5300	R\$ 2,0140
I1223	GRADIL DE FERRO	SEINFRA	M2	1,05000000	R\$ 81,4900	R\$ 85,5645
TOTAL Material:					R\$ 89,1951	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 27,1800
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,50000000	R\$ 13,8500	R\$ 20,7750
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 47,9550	

VALOR:	R\$ 137,15
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 34,89
VALOR TOTAL:	R\$ 183,78

12.6. C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4') (M)

Material	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	SEINFRA	KG	0,02500000	R\$ 47,5100	R\$ 1,1878
I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 45,7500	R\$ 1,8300
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 11,8600	R\$ 11,9786
TOTAL Material:					R\$ 14,9964	

Mão de Obra	Fonte	Unid	Coefficiente	Preço Unitário	Total	
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 14,3300	R\$ 7,4516
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,52000000	R\$ 17,6100	R\$ 9,1572
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,6088	

VALOR:	R\$ 31,61
---------------	------------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%	
	LOCAL: RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
		<small>Composições Próprias</small>		PROPRIA	0,00%	0,00%

VALOR BDI (25.44%):	R\$ 8,04
VALOR TOTAL:	R\$ 916,69

12.7. C3513 CHUVEIRO CROMADO C/ ARTICULAÇÃO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
16167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 63,0600	R\$ 63,0600
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0756
TOTAL Material:					R\$ 63,1356	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 14,3300	R\$ 7,1650
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 17,6100	R\$ 8,8050
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,9700	

VALOR:	R\$ 79,11
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 20,13
VALOR TOTAL:	R\$ 79,11

12.8. C4835 ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA (M2)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
19145	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 332,7600	R\$ 332,7600
11580	PARAFUSO FRANCES 1/2"X8" COM 2 PORCAS	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 4,7800	R\$ 19,1200
TOTAL Material:					R\$ 351,8800	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 36,2400
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 13,8500	R\$ 5,5400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 41,7800	

VALOR:	R\$ 393,66
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 100,15
VALOR TOTAL:	R\$ 118,10

12.9. C4670 PORTA PAPEL METÁLICO (UN)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
18670	PORTA PAPEL METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 16,6300	R\$ 16,6300
TOTAL Material:					R\$ 16,6300	

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 9,0600
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 9,0600	

VALOR:	R\$ 25,69
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 6,54
VALOR TOTAL:	R\$ 25,69

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FONTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES		
					ORSE		2024/01		
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		112,54% 70,11%	
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		85,06% 47,67%	
						0,00%		0,00%	

12.10. C2271 SIFÃO CROMADO 1" X 1 1/2" (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0756
11864	SIFÃO METALICO TIPO COPO DN 1"X1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 123,4000	R\$ 123,4000
TOTAL Material:						R\$ 123,4756
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 14,3300	R\$ 14,3300
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,65000000	R\$ 17,6100	R\$ 11,4465
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 25,7765
VALOR:						R\$ 149,25
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 37,97
VALOR TOTAL:						R\$ 149,25

12.11. C2272 SIFÃO DE PVC RÍGIDO D= 2" (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,28000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,0756
11865	SIFÃO PVC RIGIDO TIPO COPO DN 2"X2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,3300	R\$ 10,3300
TOTAL Material:						R\$ 10,4056
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 14,3300	R\$ 7,1650
12320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,25000000	R\$ 17,6100	R\$ 4,4025
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 11,5675
VALOR:						R\$ 21,97
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 5,59
VALOR TOTAL:						R\$ 21,97

12.12. C1996 PORTA TOALHA DE PAPEL - METALICO (INSTALADO) (UN)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
11717	PORTA TOALHA DE PAPEL - METÁLICO	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 32,9100	R\$ 32,9100
TOTAL Material:						R\$ 32,9100
Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 9,0600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,0600
VALOR:						R\$ 41,97
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 10,68
VALOR TOTAL:						R\$ 41,97

12.13. C4068 BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00800000	R\$ 89,6600	R\$ 0,7173

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%		
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FORTE		VERSÃO		
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES		
					ORSE		2024/01		
				SEINFRA		028.1 COM DESONERAÇÃO		112,54% 70,11%	
				SINAPI		2024/02 COM DESONERAÇÃO		84,44% 47,48%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA		85,06% 47,67%	
						0,00%		0,00%	

I7893	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 256,8700	R\$ 256,8700
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,5300	R\$ 1,6960
TOTAL Material:						R\$ 259,2833

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,20000000	R\$ 18,1200	R\$ 21,7440
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	R\$ 13,8500	R\$ 27,7000
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 49,4440

VALOR:	R\$ 308,73
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 78,54
VALOR TOTAL:	R\$ 200,67

12.14. C2604 TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 1 1/2" (50mm) (M)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,80000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,2160
I2216	TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1 1/2"	SEINFRA	M	1,01000000	R\$ 25,6800	R\$ 25,9368
TOTAL Material:						R\$ 26,1528

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 14,3300	R\$ 4,1557
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,29000000	R\$ 17,6100	R\$ 5,1069
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 9,2626

VALOR:	R\$ 35,42
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 9,01
VALOR TOTAL:	R\$ 460,46

12.15. C1540 JOELHO OU CURVA PVC ROSC. D=1 1/2" (50mm) (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1180	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	1,58000000	R\$ 0,2700	R\$ 0,4266
I1291	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 11,1100	R\$ 11,1100
TOTAL Material:						R\$ 11,5366

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	R\$ 14,3300	R\$ 4,8722
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,34000000	R\$ 17,6100	R\$ 5,9874
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 10,8596

VALOR:	R\$ 22,40
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 5,70
VALOR TOTAL:	R\$ 112,00

12.16. C2093 RALO SECO PVC RÍGIDO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1770	RALO SECO PVC 10 CM COM GRELA BRANCA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 10,7000	R\$ 10,7000
TOTAL Material:						R\$ 10,7000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%	
	LOCAL: RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FONTE		VERSÃO	
	CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES	
			ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
		<small>Composições Próprias</small>		PROPRIA	0,00%	

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	R\$ 14,3300	R\$ 14,0434
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	0,98000000	R\$ 17,6100	R\$ 17,2578
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 31,3012
					VALOR:	R\$ 42,00
					VALOR BDI (25.44%):	R\$ 10,68
					VALOR TOTAL:	R\$ 42,00

12.17. C1948 PONTO HIDRÁULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00350000	R\$ 89,6600	R\$ 0,3138
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,7200	R\$ 1,8000
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,50000000	R\$ 0,5300	R\$ 1,3250
I0884	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 25MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 0,5900	R\$ 1,1800
I0885	COTOVELO PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	4,00000000	R\$ 1,9900	R\$ 7,9600
I1293	JOELHO PVC ROSCAVEL DE 1"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 4,4500	R\$ 4,4500
I1412	LUVA PVC SOLDÁVEL DE 32MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,6300	R\$ 3,2600
I1426	LUVA REDUÇÃO PVC SOLDÁVEL DE 32X25MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,5400	R\$ 2,5400
I1973	TE PVC SOLDÁVEL 32MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 3,0900	R\$ 3,0900
I2200	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 25MM (3/4)	SEINFRA	M	1,20000000	R\$ 3,2500	R\$ 3,9000
I2201	TUBO PVC SOLDÁVEL DE 32MM (1")	SEINFRA	M	5,00000000	R\$ 6,4200	R\$ 32,1000
TOTAL Material:						R\$ 61,9188

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 14,3300	R\$ 42,9900
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 17,6100	R\$ 52,8300
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 13,8500	R\$ 34,6250
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 130,4450
					VALOR:	R\$ 192,36
					VALOR BDI (25.44%):	R\$ 48,94
					VALOR TOTAL:	R\$ 1.154,16

12.18. C1950 PONTO SANITÁRIO, MATERIAL E EXECUÇÃO (PT)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00400000	R\$ 89,6600	R\$ 0,3586
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,7200	R\$ 2,1600
I0805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,00000000	R\$ 0,5300	R\$ 1,5900
I1282	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 100MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 6,6100	R\$ 6,6100
I1283	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 40MM	SEINFRA	UN	2,00000000	R\$ 1,7700	R\$ 3,5400
I1284	JOELHO PVC PARA ESGOTO DE 50MM	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,4400	R\$ 2,4400
I2012	TE PVC PARA ESGOTO DE 100MM (4")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 12,7300	R\$ 12,7300
I2013	TE PVC PARA ESGOTO DE 40MM (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 2,9500	R\$ 2,9500
I2193	TUBO PVC ESGOTO DE 100MM (4") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,33000000	R\$ 11,8600	R\$ 3,9138
I2194	TUBO PVC ESGOTO DE 40MM (1 1/2") - (NBR 5688)	SEINFRA	M	1,50000000	R\$ 5,1800	R\$ 7,7700



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	DATA : 03/09/2024	BDI : 25,44%		
LOCAL:	RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

I2195	TUBO PVC ESGOTO DE 50MM (2') - (NBR 5688)	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 8,0600	R\$ 4,0300
					TOTAL Material:	R\$ 48,0924

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 14,3300	R\$ 42,9900
I2320	ENCANADOR	SEINFRA	H	3,00000000	R\$ 17,6100	R\$ 52,8300
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	R\$ 13,8500	R\$ 34,6250
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 130,4450

VALOR:	R\$ 178,54
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 45,42
VALOR TOTAL:	R\$ 714,16

12.19. C3441 CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS - CAP. 500L (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6226	CAIXA D'ÁGUA EM FYBERGLASS CAP.500L, COM TAMPA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 271,2000	R\$ 271,2000
					TOTAL Material:	R\$ 271,2000

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 13,8500	R\$ 9,6950
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 9,6950

VALOR:	R\$ 280,90
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 71,46
VALOR TOTAL:	R\$ 280,90

13.1. C1208 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA DE PVA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5200	R\$ 0,2080
I1513	MASSA CORRIDA A BASE DE PVA	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 1,5900	R\$ 1,1130
					TOTAL Material:	R\$ 1,3210

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 14,3300	R\$ 2,8660
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,30000000	R\$ 18,1200	R\$ 5,4360
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 8,3020

VALOR:	R\$ 9,62
VALOR BDI (25.44%):	R\$ 2,45
VALOR TOTAL:	R\$ 1.873,30

13.2. C1615 LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1490	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	SEINFRA	L	0,12000000	R\$ 9,0600	R\$ 1,0872
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,25000000	R\$ 0,5200	R\$ 0,1300
I2096	TINTA LATEX	SEINFRA	L	0,17000000	R\$ 13,6600	R\$ 2,3222
					TOTAL Material:	R\$ 3,5394

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:		REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%	
	LOCAL:		RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FONTE		VERSÃO	
	CLIENTE:		CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		HORA		MES	
					ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
				SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	
				SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
				Composições Próprias		PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 14,3300	R\$ 5,0155
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,1200	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,2635
VALOR:						R\$ 15,80
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 4,02
VALOR TOTAL:						R\$ 3.076,73

13.3. C2233 REVESTIMENTO TEXTURIZADO EM PAREDES INTERNA/EXTERNA C/ROLO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I1823	REVESTIMENTO TEXTURADO PERMALIT-ROLO 444	SEINFRA	KG	1,30000000	R\$ 7,0700	R\$ 9,1910
TOTAL Material:						R\$ 9,1910

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,33000000	R\$ 14,3300	R\$ 4,7289
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,50000000	R\$ 18,1200	R\$ 9,0600
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 13,7889
VALOR:						R\$ 22,98
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 5,85
VALOR TOTAL:						R\$ 285,64

13.4. C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0035	AGUARRÁS MINERAL	SEINFRA	L	0,04000000	R\$ 15,2100	R\$ 0,6084
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	0,16000000	R\$ 23,9000	R\$ 3,8240
I1199	FUNDO BRANCO FOSCO NIVELADOR P/ MADEIRAS	SEINFRA	L	0,13000000	R\$ 12,1300	R\$ 1,5769
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 0,5200	R\$ 0,2080
TOTAL Material:						R\$ 6,2173

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,35000000	R\$ 14,3300	R\$ 5,0155
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,40000000	R\$ 18,1200	R\$ 7,2480
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 12,2635
VALOR:						R\$ 18,48
VALOR BDI (25.44%):						R\$ 4,70
VALOR TOTAL:						R\$ 573,25

13.5. C3487 APLICAÇÃO DE LIQUIBRILHO SOBRE PINTURAS, DUAS DEMÃOS (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I6165	LIQUIBRILHO INCOLOR	SEINFRA	L	0,48000000	R\$ 16,4100	R\$ 7,8768
I1347	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 0,5200	R\$ 0,5200
TOTAL Material:						R\$ 8,3968

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
-------------	--	-------	------	-------------	----------------	-------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%	
	LOCAL: RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES
	CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE		ORSE	2024/01	112,54%	70,11%
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	
		<small>Composições Próprias</small>		PROPRIA	0,00%	0,00%

I0045	AJUDANTE DE PINTOR	SEINFRA	H	0,18000000	R\$ 14,3300	R\$ 2,5794
I2395	PINTOR	SEINFRA	H	0,20000000	R\$ 18,1200	R\$ 3,6240

TOTAL Mão de Obra: R\$ 6,2034

VALOR: R\$ 14,60

VALOR BDI (25.44%): R\$ 3,71

VALOR TOTAL: R\$ 2.144,01

14.1. I6519 LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2") (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I6519	LINHA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM (5" x 2 1/2")	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 19,5600	R\$ 19,5600

TOTAL Material: R\$ 19,5600

VALOR: R\$ 19,56

VALOR BDI (25.44%): R\$ 4,98

VALOR TOTAL: R\$ 303,18

14.2. C3505 GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (M)

Material	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0878	COTOVELO AÇO GALVANIZADO DE 3/4"	SEINFRA	UN	0,20000000	R\$ 8,6800	R\$ 1,7360
I6233	CRUZETA AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	UN	0,40000000	R\$ 24,7100	R\$ 9,8840
I1952	TE AÇO GALVANIZADO DE 3/4'	SEINFRA	UN	0,60000000	R\$ 11,2300	R\$ 6,7380
I2167	TUBO AÇO GALVANIZADO DE 20MM (3/4')	SEINFRA	M	2,70000000	R\$ 17,4300	R\$ 47,0610

TOTAL Material: R\$ 65,4190

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0121	ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 18,1200
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 18,1200	R\$ 18,1200

TOTAL Mão de Obra: R\$ 36,2400

VALOR: R\$ 101,66

VALOR BDI (25.44%): R\$ 25,86

VALOR TOTAL: R\$ 386,31

15.1. C1628 LIMPEZA GERAL (M2)

Mão de Obra	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,70000000	R\$ 13,8500	R\$ 9,6950

TOTAL Mão de Obra: R\$ 9,6950

VALOR: R\$ 9,70

VALOR BDI (25.44%): R\$ 2,47

VALOR TOTAL: R\$ 682,10

	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	DATA : 03/09/2024		BDI : 25,44%
	LOCAL:	RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	ORSE	2024/01	112,54%
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	70,11%
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,48%
		Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	47,67%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 1.034,94	100,00 % R\$ 1.034,94			100,00 % R\$ 1.034,94
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.414,09	100,00 % R\$ 1.414,09			100,00 % R\$ 1.414,09
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 1.615,91	100,00 % R\$ 1.615,91			100,00 % R\$ 1.615,91
4	ESTRUTURA	R\$ 25.069,85	60,00 % R\$ 15.041,91	40,00 % R\$ 10.027,94		100,00 % R\$ 25.069,85
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 15.111,52		100,00 % R\$ 15.111,51		100,00 % R\$ 15.111,51
6	COBERTA	R\$ 12.652,83		100,00 % R\$ 12.652,83		100,00 % R\$ 12.652,83
7	REVESTIMENTOS	R\$ 10.468,23		50,00 % R\$ 5.234,12	50,00 % R\$ 5.234,11	100,00 % R\$ 10.468,23
8	PISOS	R\$ 22.243,05		70,00 % R\$ 15.570,14	30,00 % R\$ 6.672,91	100,00 % R\$ 22.243,05
9	ESQUADRIAS	R\$ 13.714,93			100,00 % R\$ 13.714,93	100,00 % R\$ 13.714,93
10	FORRO	R\$ 4.329,48			100,00 % R\$ 4.329,48	100,00 % R\$ 4.329,48
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 7.822,33		70,00 % R\$ 5.475,63	30,00 % R\$ 2.346,70	100,00 % R\$ 7.822,33
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 7.666,36		70,00 % R\$ 5.366,45	30,00 % R\$ 2.299,91	100,00 % R\$ 7.666,36
13	PINTURA	R\$ 9.976,16			100,00 % R\$ 9.976,16	100,00 % R\$ 9.976,16
14	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 864,95		100,00 % R\$ 864,95		100,00 % R\$ 864,95
15	LIMPEZA FINAL	R\$ 855,79			100,00 % R\$ 855,79	100,00 % R\$ 855,79
R\$ 134.840,42			R\$ 19.106,85	R\$ 70.303,57	R\$ 45.429,99	R\$ 134.840,41
			R\$ 19.106,85	R\$ 89.410,42	R\$ 134.840,41	

COMPOSIÇÃO DO BDI																							
	OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	DATA : 03/09/2024 BDI : 25,44%																				
	LOCAL:	RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FORTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ORSE</td> <td>2024/01</td> <td>112,54%</td> <td>70,11%</td> </tr> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>028.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>84,44%</td> <td>47,48%</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2024/02 COM DESONERAÇÃO</td> <td>85,06%</td> <td>47,67%</td> </tr> <tr> <td>Composições Próprias</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	ORSE	2024/01	112,54%	70,11%	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%	Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
	FORTE	VERSÃO	HORA	MES																			
	ORSE	2024/01	112,54%	70,11%																			
SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	84,44%	47,48%																				
SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,06%	47,67%																				
Composições Próprias	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE																						

COD	DESCRIÇÃO	%
GRUPO A	LUCRO	
L	Lucro	6,16%
	TOTAL	6,16%

GRUPO B	GARANTIA E DESPESAS INDIRETAS	
S+G	Seguro e Garantia	0,40%
R	Taxa de Riscos	0,97%
AC	Administração Central	3,00%
DF	Despesas financeiras	0,59%
	TOTAL	4,96%

I	Impostos/Tributos	
	PIS	0,65%
	COFINS	3,00%
	ISS	3,00%
	CPRB (OBRAS)	4,50%
	TOTAL	11,15%

BDI = 25,44%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	REFORMA E AMPLIAÇÃO ARQUIVO CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	DATA : 03/09/2024	BDI : 25,44%
LOCAL:	RUA JÚLIO NORÕES, S/N, CENTRO, CAMPOS SALES/CE	FONTE	VERSÃO
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES - CE	ORSE	2024/01
		SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO
		Composições Próprias	PRÓPRIA
			HORA
			MES
			112,54% 70,11%
			84,44% 47,48%
			85,06% 47,67%
			0,00% 0,00%

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MENSALISTA %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
	TOTAL	16,80%	16,80%

B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,85%	0,00%
B2	Feriados	3,71%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87%	0,66%
B4	13º Salário	11,03%	8,33%
B5	Licença PaternidadeE	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,59%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11%	0,08%
B9	Férias Gozadas	12,35%	9,33%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,03%
	TOTAL	48,36%	19,04%

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,52%	4,17%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,10%
C3	Férias Indenizadas	1,72%	1,30%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,87%	2,17%
C5	Indenização Adicional	0,46%	0,35%
	TOTAL	10,70%	8,09%

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,12%	3,20%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,46%	0,35%
	TOTAL	8,58%	3,55%

A + B + C + D = 84,44% 47,48%



A sua apólice pode ser consultada através da leitura do QR Code. Entretanto, a simples leitura não dispensa a consulta das Condições Contratuais do produto na página da internet da Superintendência de Seguros Privados (<https://www.gov.br/susep>) ou da Junto Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Rua Visconde de Nácar, 1440 – Centro - CEP 80410-201 - Curitiba - PR

Data de Emissão: **02/09/2024 11:06:11**

Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0429897**

Proposta: **4751357**

Controle Interno (Código Controle): **029053529**

Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750429897**

DADOS DO SEGURADO: MUNICÍPIO DE CAMPOS SALES - CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS SALES

CPF/CNPJ: 12.466.462/0001-88 RUA FRANCISCO GOMES DE SOUZA, 190, CAMPOS SALES - CE -

DADOS DO TOMADOR: CONSTRUTORA NOVA LIDERANCA EVENTOS E SERVICOS LTDA ME

CPF/CNPJ: 17.302.916/0001-07 AV VICENTE FURTADO 217, LETRA A, LIMOEIRO - CEP: 63.030-330 - JUAZEIRO DO NORTE - CE

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.202046-5 E 2 S CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME

Documento eletrônico digitalmente assinado por:

 
Assinado digitalmente por:
Roque Jr. de H. Melo

 
Assinado digitalmente por:
Eduardo de O. Nobrega

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatários(as): Eduardo de Oliveira Nobrega Nº de Série do Certificado: 6EE8105114FCD7C8C534AF79175710071D8DB1C8 Roque de Holanda Melo Nº de Série do Certificado: 1CAC79B12CB54E414B373764DCFA770F3886DB16



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0429897**
Proposta: **4751357**
Controle Interno (Código Controle): **029053529**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750429897**



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Garantia Contratada

Modalidade	Limite Máximo de Garantia (LMG)	Ramo
Licitante	R\$ 1.797,87	0775 - GARANTIA SEGURADO - SETOR PÚBLICO

Descrição da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apólice:

Modalidade e Cobertura Adicional	Limite Máximo de Indenização (LMI)	Vigência	
		Início	Término
Licitante	R\$ 1.797,87	02/09/2024	04/01/2025
Multas e Penalidades	R\$ 1.797,87	02/09/2024	04/01/2025

Demonstrativo de Prêmio:

Prêmio Líquido Licitante	R\$ 160,00
Adicional de Fracionamento	R\$ 0,00
I.O.F	R\$ 0,00
Prêmio Total	R\$ 160,00

Condições de Pagamento:	Parcela	Vencimento	Nº Carnê	Valor(R\$)
	1	09/09/2024	22665466	R\$ 160,00

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica. O(s) valor(es) acima descrito(s), é(são) devido(s) no cenário desta contratação de cobertura(s). Pode(m) sofrer alteração(ões) quando contratada(s) isoladamente ou em outra composição



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0429897**
Proposta: **4751357**
Controle Interno (Código Controle): **029053529**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750429897**



FRONTISPÍCIO DE APÓLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, conforme termos e condições descritos no **Edital CONCORRÊNCIA Nº02.2024.CP.CMCS**.

Ademais, esta Apólice de riscos declarados garante Indenização, até Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo Segurado ao Tomador, e não adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificação realizada ao Tomador.

O presente documento é emitido em consonância com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APÓLICE NÃO PODERÁ SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE APÓLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0429897**
Proposta: **4751357**
Controle Interno (Código Controle): **029053529**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750429897**



CONDIÇÕES CONTRATUAIS

LICITANTE

PROCESSO SUSEP n.º 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO – RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenização, até o valor do Limite Máximo de Garantia, pelos Prejuízos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatário em assinar o contrato administrativo licitado, ou demais inadimplementos elencados nos termos e condições descritos no Edital os quais levem à execução da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUÍDOS

2.1. Não estão incluídos na cobertura quaisquer prejuízos ocasionados direta ou indiretamente e ocorridos em consequência de:

- a) obrigações trabalhistas e previdenciárias;
- b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas não se limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza ambiental;
- c) eventos de caso fortuito ou força maior, nos termos do Código Civil;
- d) inadimplência de obrigações garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado, que tenham contribuído de forma determinante para ocorrência do Sinistro;
- e) inadimplência de obrigações do Edital que não sejam de responsabilidade do Tomador;
- f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentação desta Apólice e seus Endossos, ou da inadequação da Apólice para garantia do Edital;
- g) atos de terrorismo conforme definido por legislação ou regulamentação aplicável;
- h) atos de hostilidade, guerra, rebelião, insurreição, revolução, confisco, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e, em geral, todo ou qualquer ato ou consequência dessas ocorrências, bem como atos praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país por meio de atos de terrorismo, guerra, revolução, subversão e guerrilhas;
- i) quaisquer perdas, destruição ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuízos e despesas emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiação, contaminação, resíduo ou fissão, inclusive, mas não se limitando, às nucleares e ionizantes;
- j) obrigações que não estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente Apólice;
- k) quaisquer Prejuízos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violação de normas anticorrupção perpetradas com participação dolosa do Segurado e/ou seus representantes;
- l) quaisquer prejuízos decorrentes da alteração da obrigação garantida por esta Apólice que tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuência prévia da Seguradora por meio da emissão de Endosso.

3. PRÊMIO

3.1. O Tomador é responsável pelo pagamento do Prêmio correspondente a Apólice, assim como de todos seus Endossos.



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0429897**
Proposta: **4751357**
Controle Interno (Código Controle): **029053529**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750429897**

3.2. Esta Apólice continuará em vigor mesmo quando o Tomador não pagar o Prêmio nas datas convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia não contempla a hipótese de devolução de Prêmio em caso de cancelamento.

4. ALTERAÇÕES, RENOVAÇÕES E ATUALIZAÇÕES

4.1. A Apólice acompanhará as modificações já previstas no Edital subscrito, mediante emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.2. Para alterações posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se faça necessária a modificação da Apólice, esta poderá acompanhar tais modificações, desde que solicitado e haja o respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissão de Endosso ou nova Apólice.

4.3. As alterações, renovações e atualizações não se presumem e serão precedidas de pedido do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a atualização monetária do LMG pelo índice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apólice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em comunicar à Seguradora, em prazo razoável, nunca superior a 10 (dez) dias úteis após o fato, de alterações ocorridas ao Edital ou da obrigação constante do Objeto da Garantia que influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou não, tais alterações formalizadas contratualmente.

4.5. A não observância pelo Segurado das obrigações constantes no item 4.4. importam em Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) isso tenha relação com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o Segurado silenciou de má-fé.

5. RECLAMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE SINISTRO

5.1. Reclamação de Sinistro: não sanado o inadimplemento e não assinado o contrato administrativo licitado, a Reclamação de Sinistro poderá ser realizada pelo Segurado, mediante envio de comunicação à Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sítio eletrônico da Seguradora, informando-a acerca da conclusão do processo administrativo para apuração de Prejuízos.

5.2. Caracterização do Sinistro: o Sinistro restará caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuízos causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos listados abaixo.

5.3. Para a Reclamação de Sinistro será necessária a apresentação dos seguintes documentos:

- a) cópia do Edital de licitação e seus anexos;
- b) cópia integral do processo licitatório correspondente ao Edital;
- c) cópia da notificação do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;
- d) cópia do processo administrativo que documentou a inadimplência do Tomador e culminou na aplicação de multas e/ou apuração de Prejuízos ao Segurado;
- e) planilha, relatório e/ou correspondências informando os Prejuízos sofridos;
- f) planilha, relatório e/ou correspondências informando da existência de valores retidos;
- g) cópia de atas, notificações, contranotificações, documentos, correspondências, inclusive e-mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados à inadimplência do Tomador;
- h) cópia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicável.

5.4. Regulação do Sinistro: a Seguradora deverá apresentar Relatório Final de Regulação do Sinistro em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamação de Sinistro



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0429897**
Proposta: **4751357**
Controle Interno (Código Controle): **029053529**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750429897**

devidamente acompanhada dos documentos acima listados.

5.4.1. A Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informações complementares para a análise de cobertura da Reclamação de Sinistro apresentada, hipótese na qual o prazo previsto no item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisão judicial, ou arbitral, que impeça ou de alguma forma influencie na possibilidade de execução da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamação de Sinistro comunicada à Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4. será suspenso, voltando a correr sua contagem a partir do primeiro dia útil subsequente a revogação da decisão, ou ausência de efeito suspensivo ao recurso.

6. INDENIZAÇÃO E SUB-ROGAÇÃO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizará o Segurado, ou o Beneficiário mediante pagamento em dinheiro dos Prejuízos ocasionados em razão da inadimplência do Tomador.

6.1.1. O cálculo da Indenização corresponderá ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao cálculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorrência de Sinistro, os eventuais saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serão utilizados para amortização do valor da indenização, sem prejuízo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenização aconteça antes da apuração dos saldos de créditos do Tomador, o Segurado devolverá à Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenização deverá ocorrer dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias, devendo o Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitação ou do termo de retomada, conforme o caso.

6.3.1. O não pagamento da Indenização no prazo previsto sujeitará a Seguradora ao pagamento de juros de mora e correção monetária, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislação específica.

6.4. Paga a Indenização, a Seguradora se sub-rogará nos direitos e poderes do Segurado contra o Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. É ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuízo da Seguradora, os direitos de sub-rogação.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perderá o direito à Indenização na ocorrência de uma ou mais das seguintes hipóteses:

I. Atos ilícitos dolosos ou por culpa grave equiparável ao dolo comprovadamente praticados pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

II. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apólice;

III. Descumprimento de obrigações do Tomador decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade do Segurado que tenham contribuído de forma determinante para a ocorrência do Sinistro;

IV. Se o Segurado não cumprir integralmente quaisquer obrigações previstas nas presentes Condições Contratuais desta Apólice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declarações inexatas ou omitir de má-fé circunstâncias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimplência do Tomador ou que possam influenciar na aceitação da proposta;

VI. Se for realizada alteração no Contrato Principal sem anuência prévia da Seguradora, desde



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0429897**
Proposta: **4751357**
Controle Interno (Código Controle): **029053529**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750429897**



que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situação tenha relação com o Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de má-fé;

VII. Ausência ou intempestividade da comunicação da Expectativa de Sinistro na forma do item 5.1 destas Condições Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeça a Seguradora de adotar as medidas de mitigação de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providências para evitar ou minorar as consequências do Sinistro.

7.2 O Segurado está ciente das hipóteses de perda de direito quanto a descumprimentos de suas obrigações, ônus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade, assumidos e acordados no âmbito do Contrato Principal e/ou desta Apólice.

7.3. Ao aceitar a presente Apólice / Endosso o Segurado declara à Seguradora que até a data de emissão da presente Apólice / Endossos não há nenhuma circunstância, evento ou inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigação(ões) constante do Objeto da Garantia, que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que caracterize a ocorrência de um Sinistro.

8. EXTINÇÃO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-á, de pleno direito, quando ocorrer uma das seguintes situações abaixo:

- a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apólice for definitivamente assinado entre Segurado e Tomador;
- b) quando a Seguradora e o Segurado assim o acordarem;
- c) quando o pagamento da Indenização ao Segurado atingir o LMG da Apólice;
- d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou
- e) término da vigência prevista na Apólice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora está limitada aos Prejuízos decorrentes dos eventos de inadimplemento ocorridos durante a Vigência da Apólice, observado o prazo prescricional de 1 (um) ano aplicável ao contrato de seguro para sua caracterização e comunicação à Seguradora.

9. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES E GARANTIAS

9.1. É vedada a utilização de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir o mesmo objeto, salvo no caso de apólices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigações do Objeto da Garantia, a Indenização deverá ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao Edital, de modo a não resultar em auferição de lucro ao Segurado.

10. CONTROVÉRSIAS

10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serão processadas no foro do domicílio do Segurado.

11. ACEITAÇÃO

11.1. A contratação da Apólice somente poderá ser feita mediante proposta assinada pelo proponente, seu representante ou por corretor de seguros habilitado. A proposta escrita deverá conter os elementos essenciais ao exame e aceitação do risco.



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0429897**
Proposta: **4751357**
Controle Interno (Código Controle): **029053529**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750429897**



11.2. A Seguradora terá o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitação ou não da proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitação de documentos complementares poderá ocorrer mais de uma vez, durante o prazo previsto no item 11.2. Nesta hipótese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficará suspenso, voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentação.

11.3. No caso de não aceitação da proposta, a Seguradora comunicará o fato ao proponente por e-mail, via plataforma eletrônica ou qualquer outro meio escrito válido. A ausência de manifestação, por escrito, da Seguradora, no prazo acima aludido, não caracterizará a aceitação tácita do seguro.

11.4. Caso a aceitação da proposta dependa de contratação ou alteração de resseguro facultativo, o prazo aludido no item 11.2. será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente, comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente inexistência de cobertura enquanto perdurar a suspensão.

11.5. A emissão da Apólice ou do endosso será feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de aceitação da proposta.

11.6. A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco.

12. DISPOSIÇÕES GERAIS

12.1. No tocante à alocação dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou divergência entre as disposições previstas na presente Apólice/Endosso e no contrato e/ou aditivos garantidos, prevalecerão sempre as disposições da presente Apólice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferência das condições e termos desta Apólice e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como disposto em suas Condições Contratuais.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negócio jurídico e a eficácia do contrato de seguro é vinculada à aceitação do Segurado da presente Apólice ou Endosso em sua integralidade.

12.4. Esta Apólice é inalienável e irrevogável.

12.5. Considera-se como âmbito geográfico de cobertura todo o território nacional.

12.6. A presente Apólice não conta com franquias, participações obrigatórias do Segurado, carência de qualquer tipo, assim como não permite a reintegração do seu Limite Máximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP.

12.9. O Segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico <https://www.gov.br/susep>.

13. DEFINIÇÕES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condições Contratuais, aplicam-se também a esta Apólice, as seguintes definições:

I. Apólice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de Seguro garantia.

II. Beneficiário: pessoa jurídica, a qual possui interesse legítimo no Objeto da Garantia e que pode incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.

III. Condições Particulares: conjunto de cláusulas que complementam ou alteram as Condições Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz público seu propósito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das



Nº Apólice Seguro Garantia: **10-0775-0429897**
Proposta: **4751357**
Controle Interno (Código Controle): **029053529**
Nº de Registro SUSEP: **054362024001007750429897**



propostas, regula os termos segundo os quais os avaliará e fixa as cláusulas do eventual contrato a ser firmado, contemplando o instrumento de sua publicação, seus anexos, manuais, resumos, projetos e demais informações disponibilizadas pelo Segurado para elaboração de propostas pelos licitantes.

V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual são formalizadas alterações da Apólice.

VI. Indenização: contraprestação da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuízos causados pelo Tomador em razão do inadimplemento das obrigações cobertas pelo seguro, a qual poderá se dar por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuízos apurados no âmbito dos Prejuízos cobertos pelo seguro.

VII. Limite Máximo de Garantia (LMG): valor máximo de Indenização garantido pela Seguradora considerando uma ou mais coberturas previstas na Apólice.

VIII. Prejuízos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorrência da não assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais não tenham sido adimplidas no prazo definido no Edital ou notificação ao Tomador.

IX. Prêmio: importância devida pelo Tomador à Seguradora, como contraprestação da cobertura de seguro contratada.

X. Prêmio Mínimo: a parcela do Prêmio não reembolsável e devido à Seguradora a título de remuneração mínima a partir do momento da emissão do seguro, em razão do consumo de capacidade e seu custo de oportunidade, bem como pela própria garantia securitária prestada desde o momento da emissão da Apólice.

XI. Relatório Final de Regulação de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existência de cobertura ou, conforme o caso, as razões técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou extinção de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XII. Segurado: ente da Administração Pública que publica o Edital, nos termos da legislação.

XIII. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas pelo Tomador perante o Segurado, conforme Condições Contratuais da Apólice.

XV. Tomador: pessoa jurídica participante de processo licitatório correspondente ao Edital.

XVI. Vigência: as Apólices e Endossos terão seu início e término de Vigência às 23:59hs das datas para tal fim neles indicadas.